

## 郴州市东江引水二期工程电气设备材料采购第二包（第二次）答疑及澄清公告

（招标编号：HNXZ-2020-CZ-XMZB-0181-02）

### 一、内容：

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司受郴州市自来水有限责任公司的委托，对郴州市东江引水二期工程电气设备材料采购第二包（第二次）实施公开招标，现根据潜在投标人提出的疑问作出如下答复及澄清：

问题 1: 在“第二包：东江引水二期工程 1#调节水池及加压泵站电气设备”清单中，序号 22 项中微机监控系统后台柜，未见招标图纸，请明确。

答：1#调节水池及加压泵站电气设备清单中微机监控系统后台柜图纸为电施—011~012，高压柜上单元箱按设计要求。

问题 2: 在“第二包：东江引水二期工程 1#调节水池及加压泵站电气设备”清单中，序号 28 项加氯系统辅助设备控制柜提到由加氯设备成套供应商配套提供（详见电施-021），请问该项控制柜是否在本次招标范围内？如在本次报价中请提供详细的配置方案。

答：1#调节水池及加压泵站电气设备清单中加氯系统辅助设备控制柜不在电气设备范围内，由工艺设备厂商配套供应，潜在投标人不需要对此项报价。

问题 3: 请问除技术文件要求外元器件的厂家是否可以自选，是否需要按照图纸中型号报价？如 KYN28 图纸中的真空断路器型号是 CV1 等，是否需要按照图纸型号报价，还是可以有投标厂家自行选择满足要求的产品？

答：柜内元器件要求选用国内一线品牌。

问题 4: 技术规范 2、10KV 配电系统综合自动化后台设备要求两台核心计算机采用主备工作方式，而图纸微机保护监控系统接线图中，监控计算机为 1 台，请澄清计算机实际需求数量？如果采用两台，屏体位置不够，需增加 1 面屏体。

答：10kV 综合自动化保护测控单元箱安装在高压柜上，应按设计要求选用保护测控单元箱，监控计算机为一套，安装在保护监控柜上。

问题 5: 第二包 1#调节水池及加压泵站电气设备清单中的第 16 项为变压器柜，设计图纸为 2 台，招标设备清单中仅有 1 台，以那个数量为准？

答：1#调节水池及加压泵站电气设备材料采购清单 16 项中 TM101 和 TM102 变压器数量有误，请按设计图纸中的两台 200kVA 变压器投标。



问题 6：第二包清单中第 28 项加氯系统辅助设备控制柜，图纸中无具体系统图，图纸标示由设备厂家成套提供，请问是否需要包含此配电箱，如招标需包含，烦请提供相关系统图纸。

答：设备材料采购清单中 28 项加药系统辅助设备控制柜 KZG101 由工艺设备配套带来，不在电气设备范围内，潜在投标人不需要对此项报价。

问题 7：第二包清单中第 31 项潜水排污泵控制箱，图纸中无具体系统图，图纸标示由设备厂家成套提供，请问是否需要包含此配电箱，如招标需包含，烦请提供相关系统图纸。

答：设备材料采购清单中 31 项潜水排污泵控制箱 CB201 由潜水排污泵配套带来，不在电气设备范围内，潜在投标人不需要对此项报价。

澄清内容：

原招标文件 P13 页 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）。

现澄清为：由于检察机关已不再办理无行贿犯罪证明查询，各潜在投标人只需在投标文件中提供无行贿犯罪承诺书即可，具体格式自拟。

本公告的内容是对招标文件的进一步说明、解释或修改，是招标文件的组成部分，具有同等法律效力。招标文件与本答疑公示有出入的地方，应以本答疑公示为准。

## 二、监督部门

本招标项目的监督部门为郴州市建设工程招标投标管理办公室。电话：0735-2161229。

## 三、联系方式

招 标 人：郴州市自来水有限责任公司

地 址：郴州市北湖区体育西路 2 号

联 系 人：胡平

电 话：18373554341

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司


地 址：长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号（湖南国际商务中心五楼）

联 系 人：李陈坤、陈少林

电 话：0735-2618800

电子邮件：1120906344@qq.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：  （签名）

招标人或其招标代理机构： \_\_\_\_\_ （盖章）

